

АНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул.

Орская, д.155

(наименование стройки)

2016 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул.

Орская, д.155

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 4327,019 тыс. руб.

Средства на оплату труда 480,877 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3857,87 чел.час

Трудозатраты механизаторов 50,21 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-001-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка кирпичных стен (вентиляционных каналов и кирпичных столбиков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (3228 руб.): 64%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (3843 руб.) СП (1845 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (3843 руб.)	1 м3	3,2 2,6+0,6	1824,76	1036,57	788,19	164,32	5839	3317	2522	526	8,24	26,37	1,15	3,68

В смете собрана техническая информация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРр58-1-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 2 Разборка деревянных элементов конструкций крыш Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89 НР (14604 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (20569 руб.) СП (10696 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (20569 руб.)	100 м2 кровли	7,731	2812,55	2604,98	207,57	55,65	21744	20139	1605	430	22,68	175,34	0,29	2,24
3	ТЕРр58-1-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89 НР (9874 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (13907 руб.) СП (7232 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13907 руб.)	100 м2 кровли	7,731	2039,83	1710,61	329,22	88,22	15770	13225	2545	682	15,16	117,2	0,46	3,58
4	ТЕР46-04-008-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 199 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (11442 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (13622 руб.) СП (6539 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (13622 руб.)	100 м2 покрытия	7,731	1893,03	1761,98	131,05		14635	13622	1013		15,9	122,92		
5	ТЕРр58-2-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 5 Разборка слуховых окон Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ОЗП=11,89; ЭМ=3,75; ЗПМ=11,89 НР (547 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (770 руб.) СП (400 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (770 руб.)	100 окон	0,02	38555,85	38511	44,85		771	770	1		341,3	6,83		
6	ТЕР46-04-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (пароизоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (7158 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8522 руб.) СП (4091 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8522 руб.)	100 м2 покрытия	5,348	1770,69	1593,5	177,19		9470	8522	948		14,38	76,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕРр69-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж утеплителя из шлака ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от строительного мусора ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (21839 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (33090 руб.) СП (13236 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (33090 руб.)	100 т мусора	1,49772 (106,96+107)*0,7/100	22093,4	22093,4			33090	33090			214,32	320,99		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									101319	92685	8634	1638		846,55		9,48
Накладные расходы									68693							
Сметная прибыль									44038							
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы :</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									64247					226,19		3,68
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									81638					299,37		5,8
Прочие ремонтно-строительные работы									68165					320,99		
Итого									214050					846,55		9,48
В том числе:																
Машины и механизмы									8634							
ФОТ									94323							
Накладные расходы									68693							
Сметная прибыль									44038							
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									214050					846,55		9,48
<b>Раздел 2. Чердачное перекрытие</b>																
8	ТЕР12-01-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (13452 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (14622 руб.) СП (6434 руб.): 44%=65%*(0.65*0.8) от ФОТ (14622 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	5,348	13284,46	2340,07	569,73	34,48	71045	12515	3047	184	17,51	93,64	0,18	0,96
9	ТСЦ-101-0322 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0322 150 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 МАТ=20,35	т	-0,3209	60086,83				-19282							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	<b>ТСЦ-101-0078</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0078 804 Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 МАТ=8,58	т	-0,1337	14989,77				-2004							
11	<b>ТСЦ-101-0856</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б МАТ=3,16	м2	-588,3	21,46				-12625							
12	<b>ТСЦ-101-6073</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бикрост: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6073 1138 Бикрост: ТПП МАТ=1,41	м2	588,3	114,39				67296							
13	<b>ТЕР12-01-013-03</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (35452 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (38535 руб.) СП (16955 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (38535 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	5,348	32588,59	6151,05	955,36	105,46	174284	32896	5109	564	45,54	243,55	0,55	2,94
14	<b>ТЕР12-01-013-04</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 57 Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01- 013-03 ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=4,98 НР (27596 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (29996 руб.) СП (13198 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (29996 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	5,348	27308,96	4782,54	915,29	105,46	146048	25470	4895	564	35,26	188,57	0,55	2,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТСЦ-104-0004 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) МАТ=4,97	м3	-66,1 -33,05'2	2831,16				-187140							
16	ТСЦ-104-0498 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" ROCKWOOL ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0498 9404 Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" ROCKWOOL МАТ=4,6	м3	110,1688 534,8*0,2*1,03	4468,99				492343							
17	ТЕР12-01-015-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой по утеплителю ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (5667 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (6160 руб.) СП (2710 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (6160 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	5,348	4599,62	974,15	228,01	24,97	24599	5210	1219	134	7,84	41,93	0,13	0,7
18	ТСЦ-101-0856 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б МАТ=3,16	м2	-588,3	21,46				-12625							
19	Прайс	Изоспан АМ (МАТ=1,06 к расх.)	м2	588,3	33,36				19626							
20	ТЕР10-01-023-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 71 Укладка ходовых досок ОЗП=11,89; ЭМ=6,48; ЗПМ=11,89; МАТ=4,93 НР (506 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (562 руб.) СП (242 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (562 руб.)	100 м ходов	1,04	6166,16	452,77	92,15	15,34	6413	471	96	16	3,8	3,95	0,08	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТСЦ-102-0077 И2-Приказ Госсстроя от 07.11.13 №418/ГС	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ102-0077 6646 Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта МАТ=4,94	м3	2,362 3,61-1,248	4656,79				10999							
22	ТЕР10-01-039-05 И2-Приказ Госсстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=6,78; ЗПМ=11,89; МАТ=7,5 НР (327 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (363 руб.) СП (156 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (363 руб.)	100 м2 проемов	0,0162 0,0081*2	459957,34	17134,32	9621,97	2094,3	7451	278	156	34	142,68	2,31	10,92	0,18
23	ТСЦ-101-0889 И2-Приказ Госсстроя от 07.11.13 №418/ГС	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0889 6107 Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных МАТ=4,28	компл.	2	456,8				914							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									787342	76840	14522	1496		573,95		7,8
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25' (Поз. 8-15, 17-18, 16, 19-23))									802499	88366	18153	1871		660,04		9,76
Накладные расходы									83000							
Сметная прибыль									39695							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие :																
Кровли									386044					652,84		9,43
Деревянные конструкции									539150					7,2		0,33
Итого									925194					660,04		9,76
В том числе:																
Материалы									695980							
Машины и механизмы									18153							
ФОТ									90237							
Накладные расходы									83000							
Сметная прибыль									39695							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									925194					660,04		9,76
Раздел 3. Крыша																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТЕР10-01-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 11 Установка стропил ОЗП=11,89; ЭМ=5,86; ЗПМ=11,89; МАТ=4,06 НР (40416 руб.); 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (44907 руб.) СП (19310 руб.); 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (44907 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	13,58	12610,14	2844,21	259,6	28,77	171246	38624	3525	391	24,09	327,14	0,15	2,04
25	ТСЦ-101-1742 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1742 1413 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 МАТ=3,77	м2	-44,65	23,45				-1047							
26	Прайс	Шпилька НШ AM 12 L=300мм (МАТ=1,06 к расх.)	шт	218	38,81				8461							
27	Прайс	Гайка М12 (МАТ=1,06 к расх.)	шт	872	4,66				4064							
28	Прайс	Шайба М12 (МАТ=1,06 к расх.)	шт	436	2,28				994							
29	ТЕР10-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка элементов каркаса из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 30 Установка элементов каркаса из брусьев ОЗП=11,89; ЭМ=4,88; ЗПМ=11,89; МАТ=3,53 НР (33459 руб.); 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (37177 руб.) СП (15986 руб.); 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (37177 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	12,06	11630,82	2680,6	195,64		140268	32328	2359		22,5	271,35		
30	ТСЦ-101-1742 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1742 1413 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 МАТ=3,77	м2	-17,49	23,45				-410							
31	ТСЦ-101-6073 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бикроэласт: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6073 1138 Бикроэласт: ТПП МАТ=1,41	м2	94	114,39				10753							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТЕРр58-12-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 43 Устройство обрешетки сплошной из досок ОЗП=11,89; ЭМ=5,37; ЗПМ=11,89; МАТ=4,9 НР (7123 руб.); 71%=83%*0.85 от ФОТ (10033 руб.) СП (5217 руб.); 52%=65%*0.8 от ФОТ (10033 руб.)	100 м2	2,3768	16052,82	3591,61	261,14	72,53	38154	8537	621	172	31,83	75,65	0,44	1,05
33	ТЕРр58-12-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 44 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ОЗП=11,89; ЭМ=5,43; ЗПМ=11,89; МАТ=4,91 НР (6424 руб.); 71%=83%*0.85 от ФОТ (9048 руб.) СП (4705 руб.); 52%=65%*0.8 от ФОТ (9048 руб.)	100 м2	3,1901	11314,31	2409,03	171,86	52,79	36094	7685	548	168	21,35	68,11	0,32	1,02
34	ТЕР26-02-018-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 179 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом 'Пирилакс' любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ОЗП=11,89; ЭМ=5,64; ЗПМ=11,89; МАТ=10,34 НР (42295 руб.); 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (54929 руб.) СП (26366 руб.); 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (54929 руб.)	100 м2 обработываемой поверхности	27,0027 (2591,97*108,3)/100	2523,01	1743,79	758,75	23,07	68128	47087	20488	623	12,91	348,6	0,14	3,78
35	ТСЦ-113-8072 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-8072 12255 Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины МАТ=15,29	кг	869,5	322,47				280388							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТЕР12-01-015-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (8190 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8902 руб.) СП (3917 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8902 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	7,731 773,1/100	4599,62	974,15	228,01	24,97	35560	7531	1783	193	7,84	60,61	0,13	1,01
37	ТСЦ-101-0594 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03	т	-0,3866	20599,46				-7964							
38	ТСЦ-101-0856 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16	м2	-850,4	21,46				-18250							
39	Прайс	Изоспан АМ (МАТ=1,06 к расх.)	м2	850,4	33,36				28369							
40	ТЕР12-01-023-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 84 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ОЗП=11,89; ЭМ=6,38; ЗПМ=11,89; МАТ=3,82 НР (40018 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (43498 руб.) СП (19139 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (43498 руб.)	100 м2 кровли	7,731 773,1/100	46070,78	4727,82	852,37	151,48	356173	36551	6590	1171	38,53	297,88	0,79	6,11
41	ТСЦ-101-4136 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4136 4875 Металлочерепица «Монтеррей» МАТ=3,53	м2	-943,2	288,82				-272415							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТСЦ-101-3842 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3842 4470 Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 МАТ=3,82	т	6,03648 943,2*6,4/1000	50122,33				302562							
43	ТСЦ-101-4128 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4128 4878 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием МАТ=3,76	м2	73,75 55,58*18,17	716,92				52873							
44	ТЕР10-01-008-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 24 Устройство карнизов ОЗП=11,89; ЭМ=4,84; ЗПМ=11,89; МАТ=4,37 НР (18621 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (20690 руб.) СП (8897 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (20690 руб.)  с обшивкой профлистом	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	1,0384	37699,44	17325,75	464,06		39147	17991	482		143	148,49		
45	ТЕР10-01-022-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-04 67 Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,47 НР (3541 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3934 руб.) СП (1692 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3934 руб.)	100 м2 потолка	1,0384	18815,67	3294,12	55,62		19538	3421	58		27,9	28,97		
46	ТСЦ-101-1756 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1756 4861 Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм МАТ=3,46	т	-0,4361	35663,92				-15553							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	<b>ТСЦ-101-3860</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3860 4491 Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,6 МАТ=3,28	т	0,602272 103,84*5,8/1000  101-4523	54788,63				32998							
48	<b>ТЕР08-02-001-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (363 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (390 руб.) СП (211 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (390 руб.)	1 м3 кладки	0,47	6495,95	637,54	286,66	76,69	3053	300	135	36	5,4	2,54	0,4	0,19
фановая труба 4шт.																
49	<b>ТЕР12-01-011-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (990 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1076 руб.) СП (473 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1076 руб.)	1 колпак	4	2083,84	233,88	5,06		8335	936	20		1,93	7,72		
50	<b>ТСЦ-507-0546</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ507-0546 43940 Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм МАТ=5,02	м	15,4 3,85*4	179,62				2766							
51	<b>Прайс</b>	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	4	1374,41				5498							
52	<b>ТЕР12-01-013-03</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (353 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (384 руб.) СП (169 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (384 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	0,0532	32588,59	6151,05	955,36	106,46	1734	327	51	6	45,54	2,42	0,55	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ТСЦ-104-0004 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) МАТ=4,97	м3	-0,3288	2831,16				-931							
54	ТСЦ-104-0498 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" ROCKWOOL ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0498 9404 Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" ROCKWOOL МАТ=4,6	м3	0,27398 5,32*0,05*1,03	4468,99				1224							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									1331810	201318	36640	2760		1839,48		15,23
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 24-31, 39, 44-47, 54, 32-38, 40-43, 49-53, 48))									1371168	231516	45800	3451		1885,39		19,05
Накладные расходы									201793							
Сметная прибыль									108081							
Итого по разделу 3 Крыша :																
Деревянные конструкции									597434					892,34		2,55
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									100442					165,32		2,59
Теплоизоляционные работы									429362					400,89		4,73
Кровли									548098					423,92		8,94
Конструкции из кирпича и блоков									3706					2,92		0,24
Итого									1679042					1885,39		19,05
В том числе:																
Материалы									1093852							
Машины и механизмы									45800							
ФОТ									234967							
Накладные расходы									201793							
Сметная прибыль									106081							
Итого по разделу 3 Крыша									1679042					1885,39		19,05
Раздел 4. Слуховые окна																
СЛ-1 2шт.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТЕР10-01-003-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 12 Устройство слуховых окон ОЗП=11,89; ЭМ=6,1; ЗПМ=11,89; МАТ=4,4 НР (1711 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1901 руб.) СП (817 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1901 руб.)	1 слуховое окно	2	2458,46	803,29	155,43	21,05	4917	1607	311	42	6,63	13,26	0,11	0,22
56	ТСЦ-203-0251 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0251 19364 Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 МАТ=4,41	м2	-1	757,77				-758							
57	ТСЦ-203-0936 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0936 18690 Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 МАТ=1,55	м2	0,8	2356,17				1885							
58	ТСЦ-203-0435 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной: 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0435 19805 Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной: 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм МАТ=4,53	м2	1,28	380,29				487							
59	ТЕР12-01-023-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 84 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ОЗП=11,89; ЭМ=6,38; ЗПМ=11,89; МАТ=3,82 НР (746 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (811 руб.) СП (357 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (811 руб.)	100 м2 кровли	0,144 0,072*2	46070,78	4727,82	852,37	151,48	6634	681	123	22	38,53	5,55	0,79	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ТСЦ-101-4136 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4136 4875 Металлочерепица «Монтеррей» МАТ=3,53	м2	-17,57	288,82				-5075							
61	ТСЦ-101-4571 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4571 4601 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 МАТ=4,22	м2	17,57	389,46				6843							
62	ТСЦ-101-4128 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4128 4878 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием МАТ=3,76	м2	16,42 (0.74+6.6+0.87)*2	716,92				11772							
63	ТЕР10-01-022-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-04 67 Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,47 НР (415 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (461 руб.) СП (198 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (461 руб.)	100 м2 потолка	0,1216 (6.08*2)/100	18815,67	3294,12	55,62		2288	401	7		27,9	3,39		
64	ТСЦ-101-0627 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Олифа комбинированная, марки: К-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0627 2517 Олифа комбинированная, марки: К-2 МАТ=3,42	т	-0,0004	88809,98				-36							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	<b>ТСЦ-101-1756</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1756 4861 Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм МАТ=3,46	т	-0,0511	35663,92				-1822							
66	<b>ТСЦ-101-3146</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Реечный софит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3146 1798 Сайдинг из оцинкованной стали типа 'Корабельная доска', (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полистер МАТ=3,86	м2	12,16 6,08*2	271,51				3302							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									30437	2689	441	64		22,2		0,33
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 55-58, 63-65, 59-62))									30951	3092	552	81		25,53		0,42
Накладные расходы									2872							
Сметная прибыль									1373							
<b>Итого по разделу 4 Слуховые окна :</b>																
Деревянные конструкции									10484					19,15		0,28
Кровли									21410					6,38		0,14
Отделочные работы									3302							
Итого									35196					25,53		0,42
В том числе:																
Материалы									27307							
Машины и механизмы									552							
ФОТ									3173							
Накладные расходы									2872							
Сметная прибыль									1373							
<b>Итого по разделу 4 Слуховые окна</b>									35196					25,53		0,42
<b>Раздел 5. Вентканалы</b>																
67	<b>ТЕР08-02-001-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (15251 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (16399 руб.) СП (8855 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (16399 руб.)	1 м3 кладки	19,78	6495,95	637,54	286,66	76,69	128490	12611	5670	1517	5,4	106,81	0,4	7,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ТЕР08-02-007-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 60 Армирование кладки стен и других конструкций ОЗП=11,89; ЭМ=5,79; ЗПМ=11,89; МАТ=6,37 НР (1383 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1487 руб.) СП (803 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1487 руб.)	1 т металлических изделий	0,1786 3,75*47,5/1000 <i>норм</i>	59667,93	7191,07	321,4	44,11	10657	1284	57	8	63,73	11,38	0,23	0,04
69	ТЕР07-01-044-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка арматурных стыковых накладок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-044-01 306 Установка арматурных стыковых накладок ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (11186 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ (11299 руб.) СП (6553 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (11299 руб.)	1 т стальных элементов	0,39842 0,28426+0,11416 <i>норм</i>	67363,18	24659,86	3298,75		26839	9825	1314		170	67,73		
70	ТЕР12-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (1236 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1344 руб.) СП (591 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1344 руб.)	1 колпак	5	2083,84	233,88	5,06		10419	1169	25		1,93	9,65		
71	ТСЦ-101-0173 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0173 5747 Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм МАТ=6,7	т	-0,0005	91448,57				-46							
72	ТСЦ-101-1875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	т	-0,19	48285,9				-9174							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	ТСЦ-101-5060 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5060 4807 Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм МАТ=4,62	м2	49,12	431,46				21193							
74	ТСЦ-101-3721 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3721 4971 Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп МАТ=4,92	т	0,06762	42066,25				2845							
75	ТСЦ-101-4672 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4672 4955 Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп МАТ=4,92	т	0,04873	35023,17				1707							
76	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (8942 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9720 руб.) СП (4277 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9720 руб.)	100 м2 покрытия	0,6168 0.3084*2	52364,37	13660,66	178,53	38,4	32298	8426	110	24	112,75	69,54	0,2	0,12
77	ТЕР10-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка элементов каркаса из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 30 Установка элементов каркаса из брусьев ОЗП=11,89; ЭМ=4,88; ЗПМ=11,89; МАТ=3,53 НР (416 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (462 руб.) СП (199 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (462 руб.)	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,15	11630,82	2680,6	195,64		1745	402	29		22,5	3,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	ТСЦ-101-4467 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4467 5583 Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0x50 мм МАТ=4,84	шт.	438 348+90	6,2				2716							
79	ТСЦ-101-4860 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Заклепка BWM SNA 3*6,алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4860 5871 Заклепка BWM SNA 5*12K,алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет МАТ=10,16	шт.	196	15,54				3046							
80	ТЕР13-03-002-06 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 80 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 ОЗП=11,89; ЭМ=5,77; ЗПМ=11,89; МАТ=5,4 НР (1516 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2197 руб.) СП (1055 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2197 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1873	3566,8	1606,1	127,29	2,85	4235	1907	151	3	10,62	12,61	0,02	0,02
81	ТЕР13-03-004-26 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 НР (933 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1352 руб.) СП (649 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1352 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1873	4564,06	987,35	83,37	2,85	5419	1172	99	3	7,66	9,09	0,02	0,02
82	ТЕР12-01-013-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (6337 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6888 руб.) СП (3031 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6888 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	0,956	32588,59	6151,05	955,36	105,46	31155	5880	913	101	45,54	43,54	0,55	0,53

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
85	ТЕР12-01-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами ОЗП=11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ=11,89; МАТ=5,53 НР (1190 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1294 руб.) СП (569 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1294 руб.)	100 м огражден ия	1,25	20279,79	839,08	401,25	55,65	25350	1049	502	70	6,67	8,34	0,29	0,36
86	ТСЦ-201-0777 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0777 18305 Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=5,53	т	-0,375	63051,79				-23644							
87	МеталлоПрофиль	Ограждение кровельное ОК-h600x1860 (МАТ=1,06 к расх.)	секций	67	1616,95				108336							
88	МеталлоПрофиль	Снегозадержатель СЗТ-h150x3000 (МАТ=1,06 к расх.)	шт.	41	1616,95				66295							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									176337	1049	502	70		8,34		0,36
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 85-86))									176620	1206	628	88		9,59		0,45
Накладные расходы									1190							
Сметная прибыль									569							
Итого по разделу 6 Ограждение кровли :																
Кровли									3748					9,59		0,45
Отделочные работы									174631							
Итого									178379					9,59		0,45
В том числе:																
Материалы									174786							
Машины и механизмы									628							
ФОТ									1294							
Накладные расходы									1190							
Сметная прибыль									569							
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									178379					9,59		0,45
Раздел 7. Водосточная система																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
89	ТЕР12-01-009-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство желобов подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 49 Устройство желобов подвесных ОЗП=11,89; ЭМ=6,34; ЗПМ=11,89; МАТ=4,19 НР (5280 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5739 руб.) СП (2525 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5739 руб.)	100 м желобов	1,3	35252,67	3805,63	169,28	30,68	45828	4947	220	40	31,41	40,83	0,16	0,21
90	ТСЦ-101-0788 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0788 4363 Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг МАТ=5,88	т	-0,2197	53789,83				-11818							
91	ТСЦ-101-1875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	т	-0,5876	48285,9				-28373							
92	ТСЦ-301-5842 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5842 24885 Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	43,33	703,05				30463							
93	ТСЦ-301-5850 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5850 24893 Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	43,33	149,83				6492							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
94	<b>ТСЦ-301-5860</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5860 24903 Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	18	282,38				5083							
95	<b>ТСЦ-301-5865</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5865 24908 Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	42	985,49				41391							
96	<b>ТСЦ-301-5875</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5875 24918 Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	36	293,92				10581							
97	<b>ТСЦ-301-5877</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5877 24920 Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	18	322,73				5809							
98	<b>ТСЦ-301-5869</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5869 24912 Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	42	345,77				14522							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
99	<b>ТСЦ-301-5844</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5844 24887 Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	278	132,58				36857							
100	<b>ТСЦ-301-5871</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5871 24914 Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	84	184,41				15490							
101	<b>ТСЦ-101-2915</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2915 4283 Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм МАТ=3,31	шт.	278	24,56				6828							
102	<b>ТСЦ-101-4128</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4128 4878 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием МАТ=3,76	м2	0,84	716,92				602							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									179755	4947	220	40		40,83		0,21
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 89-90, 92-100))									180552	5089	275	50		46,95		0,26
Накладные расходы									5280							
Сметная прибыль									2525							
<b>Итого по разделу 7 Водосточная система :</b>																
Кровли									209300					46,95		0,26
Деревянные конструкции									-20943							
Итого									188357					46,95		0,26
В том числе:																
Материалы									174588							
Машины и механизмы									275							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФОТ									5739							
Накладные расходы									5280							
Сметная прибыль									2525							
<b>Итого по разделу 7 Водосточная система</b>									<b>188357</b>					<b>46,95</b>		<b>0,26</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2885821	422204	69327	7724		3465,08		42,05
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4/7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 32-33, 8-15, 17-18, 36-38, 40-43, 49-53, 59-62, 70-76, 78, 82-83, 85-86, 89-90, 92-100, 16, 19-31, 39, 44-47, 54-58, 63-65, 77, 84, 91, 101-102, 34-35, 48, 67-69, 80-81))									2950423	471631	84502	9246		3857,87		50,21
Накладные расходы									410025							
Сметная прибыль									220293							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									64247					226,19		3,68
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									182079					464,69		8,39
Прочие ремонтно-строительные работы									68165					320,99		
Кровли									1271982					1280,84		20,03
Деревянные конструкции									1150554					922,58		3,15
Теплоизоляционные работы									429362					400,89		4,73
Конструкции из кирпича и блоков									172660					138,84		10,18
Отделочные работы									177933							
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									46381					77,89		
Строительные металлические конструкции									3046							
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									14332					24,96		0,05
<b>Итого</b>									<b>3580741</b>					<b>3857,87</b>		<b>50,21</b>
В том числе:																
Материалы									2394290							
Машины и механизмы									84502							
ФОТ									480877							
Накладные расходы									410025							
Сметная прибыль									220293							
Временные 0,4%									14323							
<b>Итого</b>									<b>3595064</b>							
Непредвиденные 2%									71901							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>3666965</b>							
НДС 18%									660054							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>4327019</b>					<b>3857,87</b>		<b>50,21</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Составил: \_\_\_\_\_ Семенов А.В.  
(должность, подпись, расшифровка)