

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул.

Герасимовская, д.102

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул.

Герасимовская, д.102

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2770,644 тыс. руб.

Средства на оплату труда 286,226 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2271,7 чел.час

Трудозатраты механизаторов 40,86 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-001-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка кирпичных стен (вентиляционных каналов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (10492 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (12490 руб.) СП (5995 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (12490 руб.)	1 мЗ	10,4	1824,76	1036,57	788,19	164,32	18978	10781	8197	1709	8,24	85,7	1,15	11,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРр58-1-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 2 Разборка деревянных элементов конструкций крыш Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89 НР (9924 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (13977 руб.) СП (7268 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13977 руб.)	100 м2 кровли	5,2531	2812,55	2604,98	207,57	55,65	14775	13685	1090	292	22,68	119,14	0,29	1,52
3	ТЕРр58-1-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89 НР (6709 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9449 руб.) СП (4913 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9449 руб.)	100 м2 кровли	5,2531	2039,83	1710,61	329,22	88,22	10715	8986	1729	463	15,16	79,64	0,46	2,42
4	ТЕР46-04-008-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 199 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (7775 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (9256 руб.) СП (4443 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (9256 руб.)	100 м2 покрытия	5,2531	1893,03	1761,98	131,05		9944	9256	688		15,9	83,52		
5	ТЕРр58-2-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 5 Разборка слуховых окон Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ОЗП=11,89; ЭМ=3,75; ЗПМ=11,89 НР (547 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (770 руб.) СП (400 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (770 руб.)	100 окон	0,02	38555,85	38511	44,85		771	770	1		341,3	6,83		
6	ТЕРр69-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж утеплителя из шлака ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от строительного мусора ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (8436 руб.): 66%=76%*0.85 от ФОТ (12782 руб.) СП (5113 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (12782 руб.)	100 т мусора	0,57855 (20,65+62)*0,7/100	22093,4	22093,4			12782	12782			214,32	123,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕРр56-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 21 Демонтаж дверных коробок Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89 НР (148 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (211 руб.) СП (106 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (211 руб.)	100 коробок	0,01	22864,99	20423,33	2441,66	567,39	229	205	24	6	179,3	1,79	3,97	0,04
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									68194	56465	11729	2470		500,61		15,94
Накладные расходы									44030							
Сметная прибыль									28239							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									57627					169,22		11,96
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									56022					205,61		3,94
Прочие ремонтно-строительные работы									26331					123,99		
Проемы (ремонтно-строительные)									483					1,79		0,04
Итого									140463					500,61		15,94
В том числе:																
Машины и механизмы									11729							
ФОТ									58935							
Накладные расходы									44030							
Сметная прибыль									28239							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									140463					500,61		15,94
Раздел 2. Чердачное перекрытие																
8	ТЕР12-01-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (10386 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11289 руб.) СП (4967 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11289 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	4,129	13284,46	2340,07	569,73	34,48	54852	9662	2352	142	17,51	72,3	0,18	0,74
9	ТСЦ-101-0856 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16	м2	-454,2	21,46				-9747							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТСЦ-101-6073 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бикрозласт: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6073 1138 Бикрозласт: ТПП МАТ=1,41	м2	454,2	114,39				51956							
11	ТЕР12-01-013-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (27372 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (29752 руб.) СП (13091 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (29752 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	4,129	32588,59	6151,05	955,36	105,46	134558	25398	3945	435	45,54	188,03	0,55	2,27
12	ТЕР12-01-013-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 57 Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=4,98 НР (21306 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (23159 руб.) СП (10190 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (23159 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	4,129	27308,96	4762,54	915,29	105,46	112759	19665	3779	435	35,26	145,59	0,55	2,27
13	ТСЦ-104-0004 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) МАТ=4,97	м3	-51,04 -25,52*2	2831,16				-144502							
14	ТСЦ-104-0498 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" ROCKWOOL ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0498 9404 Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" ROCKWOOL МАТ=4,6	м3	85,0574 412,9*0,2*1,03	4468,99				380121							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТЕР12-01-015-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой по утеплителю ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (4374 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4754 руб.) СП (2092 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4754 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	4,129	4599,62	974,15	228,01	24,97	18992	4022	941	103	7,84	32,37	0,13	0,54
16	ТСЦ-101-0856 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б МАТ=3,16	м2	-454,2	21,46				-9747							
17	Прайс	Изоспан АМ (МАТ=1,06 к расх.)	м2	454,2	33,38				15152							
18	ТЕР10-01-023-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 71 Укладка ходовых досок ОЗП=11,89; ЭМ=6,48; ЗПМ=11,89; МАТ=4,93 НР (365 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (406 руб.) СП (175 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (406 руб.)	100 м ходов	0,75	6166,16	452,77	92,15	15,34	4625	340	69	12	3,8	2,85	0,08	0,06
19	ТСЦ-102-0077 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ102-0077 6646 Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта МАТ=4,94	м3	1,73 2,63-0,9	4656,79				8056							
20	ТЕР10-01-039-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=6,78; ЗПМ=11,89; МАТ=7,5 НР (68 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (75 руб.) СП (32 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (75 руб.)	100 м2 проемов	0,0033	459957,34	17134,32	9621,97	2094,3	1518	57	32	7	142,68	0,47	10,92	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТСЦ-101-0889 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0889 6107 Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных МАТ=4,28	компл.	1	456,8				457							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									619050	59144	11118	1134		441,61		5,92
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 8-13, 15-16, 14, 17-21))									630701	68016	13897	1418		507,85		7,41
Накладные расходы									63870							
Сметная прибыль									30546							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие :																
Кровли									314463					504,03		7,28
Деревянные конструкции									410654					3,82		0,13
Итого									725117					507,85		7,41
В том числе:																
Материалы									548788							
Машины и механизмы									13897							
ФОТ									69434							
Накладные расходы									63870							
Сметная прибыль									30546							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									725117					507,85		7,41
Раздел 3. Крыша																
22	ТЕР10-01-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 11 Установка стропил ОЗП=11,89; ЭМ=5,86; ЗПМ=11,89; МАТ=4,06 НР (31992 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (35547 руб.) СП (15285 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (35547 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	10,75	12610,14	2844,21	259,6	28,77	135559	30575	2791	309	24,09	258,97	0,15	1,61
23	ТСЦ-101-1742 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1742 1413 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 МАТ=3,77	м2	-36,34	23,45				-852							
24	Прайс	Шпилька Hilti AM 12 L=300мм (МАТ=1,06 к расх.)	шт	286	38,81				11100							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	Прайс	Гайка М12 (МАТ=1,06 к расх.)	шт	1144	4,66				5331							
26	Прайс	Шайба М12 (МАТ=1,06 к расх.)	шт	572	2,28				1304							
27	ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-015-01 161 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м ОЗП=11,89; ЭМ=6,15; ЗПМ=11,89; МАТ=7,04 НР (380 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (550 руб.) СП (319 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (550 руб.)	1 т конструк ций	0,207	4636,84	1961,97	1988,54	319,01	960	406	412	66	15,79	3,27	1,56	0,32
28	ТСЦ-201-0760 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0760 18288 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т МАТ=7,22	т	0,207	68026,84				14082							
29	ТЕР10-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка элементов каркаса из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 30 Установка элементов каркаса из брусьев ОЗП=11,89; ЭМ=4,88; ЗПМ=11,89; МАТ=3,53 НР (10321 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (11468 руб.) СП (4931 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (11468 руб.)	1 м3 древесин ы в конструк ции	3,72	11630,82	2680,6	195,64		43267	9972	728		22,5	83,7		
30	ТСЦ-101-1742 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1742 1413 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 МАТ=3,77	м2	-5,394	23,45				-126							
31	ТСЦ-101-6073 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бикрозласт: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6073 1138 Бикрозласт: ТПП МАТ=1,41	м2	78	114,39				8922							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТЕРр58-12-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 43 Устройство обрешетки сплошной из досок ОЗП=11,89; ЭМ=5,37; ЗПМ=11,89; МАТ=4,9 НР (5072 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7143 руб.) СП (3714 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7143 руб.)	100 м2	1,692	16052,82	3591,61	261,14	72,53	27161	6077	442	123	31,83	53,86	0,44	0,74
33	ТЕРр58-12-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 44 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ОЗП=11,89; ЭМ=5,43; ЗПМ=11,89; МАТ=4,91 НР (4175 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5880 руб.) СП (3058 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5880 руб.)	100 м2	2,0735 (180,45+26,9)/100	11314,31	2409,03	171,86	52,79	23460	4995	356	109	21,35	44,27	0,32	0,66
34	ТЕР26-02-018-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 179 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ОЗП=11,89; ЭМ=5,64; ЗПМ=11,89; МАТ=10,34 НР (15946 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (20709 руб.) СП (9940 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (20709 руб.)	100 м2 обработываемой поверхности	10,18 1018/100	2523,01	1743,79	758,75	23,07	25684	17752	7724	235	12,91	131,42	0,14	1,43
35	ТСЦ-113-8072 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-8072 12255 Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины МАТ=15,29	кг	327,8	322,47				105706							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТЕР12-01-015-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (5565 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6049 руб.) СП (2662 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6049 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	5,253 525,3/100	4599,62	974,15	228,01	24,97	24162	5117	1198	131	7,84	41,18	0,13	0,68
37	ТСЦ-101-0594 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03	т	-0,2627	20599,46				-5411							
38	ТСЦ-101-0856 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16	м2	-577,8	21,46				-12400							
39	Прайс	Изоспан АМ (МАТ=1,06 к расх.)	м2	577,8	33,36				19275							
40	ТЕР12-01-023-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 84 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ОЗП=11,89; ЭМ=6,38; ЗПМ=11,89; МАТ=3,82 НР (27191 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (29555 руб.) СП (13004 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (29555 руб.)	100 м2 кровли	5,253 525,3/100	46070,78	4727,82	852,37	151,48	242010	24835	4477	796	38,53	202,4	0,79	4,15
41	ТСЦ-101-4136 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4136 4875 Металлочерепица «Монтеррей» МАТ=3,53	м2	-640,9	288,82				-185105							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТСЦ-101-3842 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3842 4470 Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 МАТ=3,82	т	4,10176 640,9*6,4/1000	50122,33				205590							
43	ТСЦ-101-4128 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4128 4878 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием МАТ=3,76	м2	60,2 45,5*14,7	716,92				43159							
44	ТЕР10-01-008-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 24 Устройство карнизов ОЗП=11,89; ЭМ=4,84; ЗГМ=11,89; МАТ=4,37 НР (7532 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (8369 руб.) СП (3599 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (8369 руб.)	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,42	37699,44	17325,75	464,06		15834	7277	195		143	60,06		
45	ТЕР10-01-022-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-04 67 Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗГМ=11,89; МАТ=3,47 НР (1433 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1592 руб.) СП (685 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1592 руб.)	100 м2 потолка	0,42	18815,67	3294,12	55,62		7903	1384	23		27,9	11,72		
46	ТСЦ-101-1756 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1756 4861 Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм МАТ=3,46	т	-0,1764	35663,92				-6291							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТСЦ-101-3860 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3860 4491 Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,6 МАТ=3,28	т	0,2436 42*5,8/1000	54788,63				13347							
фановая труба 2шт.																
48	ТЕР12-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (495 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (538 руб.) СП (237 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (538 руб.)	1 колпак	2	2083,84	233,88	5,06		4168	468	10		1,93	3,86		
49	ТСЦ-507-0546 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ507-0546 43940 Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм МАТ=5,02	м	6,02 3,01*2	179,62				1081							
50	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	2	1374,41				2749							
51	ТЕР12-01-013-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (138 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (150 руб.) СП (66 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (150 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	0,0208	32588,59	6151,05	955,36	105,48	678	128	20	2	45,54	0,95	0,55	0,01
52	ТСЦ-104-0004 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) МАТ=4,97	м3	-0,1285	2831,16				-364							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ТСЦ-104-0498 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" ROCKWOOL ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: TCL104-0498 9404 Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" ROCKWOOL MAT=4,6	м3	0,10712 2,08*0,05*1,03	4468,99				479							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									772422	108986	18376	1771		895,66		9,6
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 22-26, 29-31, 39, 44-47, 53, 27-28, 32-38, 40-43, 48-52))									793364	125334	22970	2214		1030,01		12
Накладные расходы									110238							
Сметная прибыль									57498							
Итого по разделу 3 Крыша :																
Деревянные конструкции									339144					476,62		2,01
Строительные металлические конструкции									15905					3,76		0,4
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									68500					112,85		1,75
Теплоизоляционные работы									161870					151,13		1,79
Кровли									375681					285,65		6,05
Итого									961100					1030,01		12
В том числе:																
Материалы									645060							
Машины и механизмы									22970							
ФОТ									127548							
Накладные расходы									110238							
Сметная прибыль									57498							
Итого по разделу 3 Крыша									961100					1030,01		12
Раздел 4. Слуховые окна																
СЛ-1 2шт.																
54	ТЕР10-01-003-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 12 Устройство слуховых окон ОЗП=11,89; ЭМ=6,1; ЗПМ=11,89; МАТ=4,4 НР (1711 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1901 руб.) СП (817 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1901 руб.)	1 слуховое окно	2	2458,46	803,29	155,43	21,05	4917	1607	311	42	6,63	13,26	0,11	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТСЦ-203-0251 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0251 19364 Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 МАТ=4,41	м2	-1	757,77				-758							
56	ТСЦ-203-0936 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0936 18690 Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 МАТ=1,55	м2	0,8	2356,17				1885							
57	ТСЦ-203-0435 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной: 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0435 19805 Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной: 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм МАТ=4,53	м2	1,28	380,29				487							
58	ТЕР12-01-023-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 84 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ОЗП=11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ=11,89; МАТ=3,82 НР (746 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (811 руб.) СП (357 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (811 руб.)	100 м2 кровли	0,144 0.072*2	46070,78	4727,82	852,37	151,48	6634	681	123	22	38,53	5,55	0,79	0,11
59	ТСЦ-101-4136 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4136 4875 Металлочерепица «Монтеррей» МАТ=3,53	м2	-17,57	288,82				-5075							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ТСЦ-101-4571 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер HC35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4571 4601 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер HC35-1000-0,7 МАТ=4,22	м2	17,57	389,46				6843							
61	ТСЦ-101-4128 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4128 4878 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием МАТ=3,76	м2	16,42 (0.74+6.6+0.87)*2	716,92				11772							
62	ТЕР10-01-022-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-04 67 Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,47 НР (415 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (461 руб.) СП (198 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (461 руб.)	100 м2 потолка	0,1216 (6.08*2)/100	18815,67	3294,12	55,62		2288	401	7		27,9	3,39		
63	ТСЦ-101-0627 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Олифа комбинированная, марки: К-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0627 2517 Олифа комбинированная, марки: К-2 МАТ=3,42	т	-0,0004	88809,98				-36							
64	ТСЦ-101-1756 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1756 4861 Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм МАТ=3,46	т	-0,0511	35663,92				-1822							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ТСЦ-101-3146 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Реечный софлит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3146 1798 Сайдинг из оцинкованной стали типа 'Корабельная доска', (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер МАТ=3,86	м2	12,16 6,08*2	271,51				3302							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									30437	2689	441	64		22,2		0,33
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; (Поз. 54-57, 62-64, 58-61))									30951	3092	552	81		25,53		0,42
Накладные расходы									2872							
Сметная прибыль									1373							
Итого по разделу 4 Слуховые окна :																
Деревянные конструкции									10484					19,15		0,28
Кровли									21410					6,38		0,14
Отделочные работы									3302							
Итого									35196					25,53		0,42
В том числе:																
Материалы									27307							
Машины и механизмы									552							
ФОТ									3173							
Накладные расходы									2872							
Сметная прибыль									1373							
Итого по разделу 4 Слуховые окна									35196					25,53		0,42
Раздел 5. Вентканалы																
66	ТЕР08-02-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (6415 руб.): 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ (6898 руб.) СП (3725 руб.): 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ (6898 руб.)	1 м3 кладки	8,32	6495,95	637,54	286,66	76,69	54046	5304	2385	638	5,4	44,93	0,4	3,33
67	ТЕР08-02-007-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 60 Армирование кладки стен и других конструкций ОЗП=11,89; ЭМ=5,79; ЗПМ=11,89; МАТ=6,37 НР (655 руб.): 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ (704 руб.) СП (380 руб.): 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ (704 руб.)	1 т металли ческих изделий	0,084525 3,76*22,48/1000	59667,93	7191,07	321,4	44,11	5043	608	27	4	63,73	5,39	0,23	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ТЕР07-01-044-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка арматурных стыковых накладок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-044-01 306 Установка арматурных стыковых накладок ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (5536 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ (5592 руб.) СП (3243 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (5592 руб.)	1 т стальных элемент ов	0,19719 0,17704+0,02015	67363,18	24659,86	3298,75		13283	4863	650		170	33,52		
69	ТЕР12-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (1484 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1613 руб.) СП (710 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1613 руб.)	1 колпак	6	2083,84	233,88	5,06		12503	1403	30		1,93	11,58		
70	ТСЦ-101-0173 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0173 5747 Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм МАТ=6,7	т	-0,0006	91448,57				-55							
71	ТСЦ-101-1875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	т	-0,228	48285,9				-11009							
72	ТСЦ-101-5060 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5060 4807 Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм МАТ=4,62	м2	36,14	431,46				15593							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	ТСЦ-101-3721 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 50х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3721 4971 Сталь полосовая: 50х4 мм, марка СтЗсп МАТ=4,92	т	0,02622	42066,25				1103							
74	ТСЦ-101-4672 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 25х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4672 4955 Сталь полосовая: 25х4 мм, марка СтЗсп МАТ=4,92	т	0,0329	35023,17				1152							
75	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (3625 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3940 руб.) СП (1734 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3940 руб.)	100 м2 покрытия	0,25 0.125*2	52364,37	13660,66	178,53	38,4	13091	3415	45	10	112,75	28,19	0,2	0,05
76	ТЕР10-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка элементов каркаса из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 30 Установка элементов каркаса из брусьев ОЗП=11,89; ЭМ=4,88; ЗПМ=11,89; МАТ=3,53 НР (289 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (321 руб.) СП (138 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (321 руб.)	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,104	11630,82	2680,6	195,64		1210	279	20		22,5	2,34		
77	ТСЦ-101-4467 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4467 5583 Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0х50 мм МАТ=4,84	шт.	268 208+60	6,2				1662							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	ТСЦ-101-4860 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Заклепка BWM SNA 3*6,алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4860 5871 Заклепка BWM SNA 5*12K,алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет МАТ=10,16	шт.	76	15,54				1181							
79	ТЕР13-03-002-06 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 80 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 ОЗП=11,89; ЭМ=5,77; ЗПМ=11,89; МАТ=5,4 НР (718 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1041 руб.) СП (600 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1041 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,5621	3566,8	1606,1	127,29	2,85	2005	903	72	2	10,62	5,97	0,02	0,01
80	ТЕР13-03-004-26 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 НР (442 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (641 руб.) СП (308 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (641 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,5621	4564,06	987,35	83,37	2,85	2565	555	47	2	7,66	4,31	0,02	0,01
81	ТЕР06-01-041-13 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство перекрытий вент.каналов ПП1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-041-13 173 Устройство перекрытий каналов ОЗП=11,89; ЭМ=7,06; ЗПМ=11,89; МАТ=5,46 НР (531 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (726 руб.) СП (319 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (726 руб.)	100 м3 в деле	0,005 0,5/100	878287,61	117860,5	30250,05	7772,02	4391	589	151	39	960,52	4,6	40,6	0,2
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									117764	17919	3427	695		141,03		3,62
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 66-75, 77, 76, 79-81))									121310	20607	4285	870		162,19		4,53
Накладные расходы									19747							
Сметная прибыль									11056							
Итого по разделу 5 Вентканалы :																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Конструкции из кирпича и блоков									71754					57,87		4,19
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									22954					38,55		
Кровли									42336					45,74		0,06
Деревянные конструкции									1684					2,69		
Строительные металлические конструкции									1181							
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									6787					11,82		0,03
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									5417					5,52		0,25
Итого									152113					162,19		4,53
В том числе:																
Материалы									96418							
Машины и механизмы									4285							
ФОТ									21477							
Накладные расходы									19747							
Сметная прибыль									11056							
Итого по разделу 5 Вентканалы									152113					162,19		4,53
Раздел 6. Ограждение кровли																
82	ТЕР12-01-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами ОЗП=11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ=11,89; МАТ=5,53 НР (943 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1025 руб.) СП (451 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1025 руб.)	100 м огражден ия	0,99	20279,79	839,08	401,25	55,65	20077	831	397	55	6,67	6,6	0,29	0,29
83	ТСЦ-201-0777 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0777 18305 Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=5,53	т	-0,297	63051,79				-18726							
84	МеталлоПрофиль	Ограждение кровельное ОК-h600x1860 (МАТ=1,06 к расх.)	секций	53	1616,95				85698							
85	МеталлоПрофиль	Снегозадержатель СЗТ-h150x3000 (МАТ=1,06 к расх.)	шт.	32	1616,95				51742							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									138791	831	397	55		6,6		0,29


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 82-83))									139015	956	496	69		7,59		0,36
Накладные расходы									943							
Сметная прибыль									451							
Итого по разделу 6 Ограждение кровли :																
Кровли									2969					7,59		0,36
Отделочные работы									137440							
Итого									140409					7,59		0,36
В том числе:																
Материалы									137563							
Машины и механизмы									496							
ФОТ									1025							
Накладные расходы									943							
Сметная прибыль									451							
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									140409					7,59		0,36
Раздел 7. Водосточная система																
86	ТЕР12-01-009-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство желобов подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 49 Устройство желобов подвесных ОЗП=1,189; ЭМ=6,34; ЗПМ=11,89; МАТ=4,19 НР (4264 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (4635 руб.) СП (2039 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (4635 руб.)	100 м желобов	1,05	35252,67	3805,63	169,28	30,68	37015	3996	178	32	31,41	32,98	0,16	0,17
87	ТСЦ-101-0788 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0788 4363 Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг МАТ=5,88	т	-0,1775	53789,83				-9548							
88	ТСЦ-101-1875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	т	-0,4746	48285,9				-22916							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
89	ТСЦ-301-5842 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5842 24885 Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	35	703,05				24607							
90	ТСЦ-301-5850 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5850 24893 Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	35	149,83				5244							
91	ТСЦ-301-5860 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5860 24903 Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	12	282,38				3389							
92	ТСЦ-301-5865 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5865 24908 Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	28	985,49				27594							
93	ТСЦ-301-5875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5875 24918 Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	24	293,92				7054							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
94	ТСЦ-301-5877 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5877 24920 Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	12	322,73				3873							
95	ТСЦ-301-5869 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5869 24912 Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	28	345,77				9682							
96	ТСЦ-301-5844 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5844 24887 Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	221	132,58				29300							
97	ТСЦ-301-5871 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5871 24914 Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	56	184,41				10327							
98	ТСЦ-101-2915 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2915 4263 Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм МАТ=3,31	шт.	221	24,56				5428							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
99	ТСЦ-101-4128 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4128 4878 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием МАТ=3,76	м2	0,56	716,92				401							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									131450	3996	178	32		32,98		0,17
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 86-87, 89-97))									132094	4595	223	40		37,93		0,21
Накладные расходы									4264							
Сметная прибыль									2039							
Итого по разделу 7 Водосточная система :																
Кровли									155484					37,93		0,21
Деревянные конструкции									-17087							
Итого									138397					37,93		0,21
В том числе:																
Материалы									127276							
Машины и механизмы									223							
ФОТ									4635							
Накладные расходы									4264							
Сметная прибыль									2039							
Итого по разделу 7 Водосточная система									138397					37,93		0,21
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1878108	250030	45666	6221		2040,69		35,87
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 32-33, 8-13, 15-16, 36-38, 40-43, 48-52, 58-61, 69-75, 77, 82-83, 86-87, 89-97, 14, 17-26, 29-31, 39, 44-47, 53-57, 62-64, 76, 88, 98-99, 27-28, 78, 34-35, 66-68, 79-81))									1915629	279065	54152	7161		2271,7		40,86
Накладные расходы									245962							
Сметная прибыль									131202							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									57627					169,22		11,96
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									124522					318,46		5,69
Прочие ремонтно-строительные работы									26331					123,99		
Проемы (ремонтно-строительные)									483					1,79		0,04
Кровли									912342					887,32		14,1
Деревянные конструкции									744878					502,27		2,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Строительные металлические конструкции								17086					3,76		0,4
	Теплоизоляционные работы								161670					151,13		1,79
	Отделочные работы								140742							
	Конструкции из кирпича и блоков								71754					57,87		4,19
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								22954					38,55		
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								6787					11,82		0,03
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								5417					5,52		0,25
	Итого								2292793					2271,7		40,86
	В том числе:															
	Материалы								1582412							
	Машины и механизмы								54152							
	ФОТ								288226							
	Накладные расходы								245982							
	Сметная прибыль								131202							
	Временные 0,4%								9171							
	Итого								2301964							
	Непредвиденные 2%								46039							
	Итого с непредвиденными								2348003							
	НДС 18%								422641							
	ВСЕГО по смете								2770644					2271,7		40,86

Составил:  Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)