

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д.79а  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д.79а  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 6839,156 тыс. руб.

Средства на оплату труда 709,946 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 5400,78 чел.час

Трудозатраты механизаторов 269,81 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2015г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (12844 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (15290 руб.) СП (7339 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (15290 руб.)	100 м2 покрытия	9,5953 9,0653+0,53	1770,69	1593,5	177,19		16990	15290	1700		14,38	137,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР12-01-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (24357 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26475 руб.) СП (11649 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26475 руб.)	100 м2 стяжки	9,0653	3908,99	2672,04	1236,95	248,38	35436	24223	11213	2252	21,78	197,44	1,55	14,05
3	ТЕР12-01-017-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж ПЗ=5 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (4251 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4621 руб.) СП (2033 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4621 руб.)	100 м2 стяжки	9,0653	569,31	490,82	78,49	19,02	5161	4449	712	172	4	36,26	0,12	1,09
4	ТЕРр69-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж утеплителя из шлака ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от строительного мусора ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (29742 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (45063 руб.) СП (18025 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (45063 руб.)	100 т мусора	2,03967 226,63*0,9/100 0,4	22093,4	22093,4			45063	45063			214,32	437,14		
5	ТЕРр58-17-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий балконов из листовой стали (из профлиста) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-1 63 Разборка покрытий кровель Разборка покрытий кровель из листовой стали ОЗП=11,89; ЭМ=3,76; ЗПМ=11,89 НР (24 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (34 руб.) СП (18 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (34 руб.)	100 м2 покрытия кровли	0,029 ?	1164,33	1162,49	1,84		34	34			10,49	0,3		
6	ТЕР46-04-001-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка кирпичных стен (парапет и будки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (57631 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (68608 руб.) СП (32932 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (68608 руб.)	1 м3	57,13 55,74+1,39 ?	1824,76	1036,57	788,19	164,32	104249	59220	45029	9388	8,24	470,75	1,15	65,7

не разобрано! не обосновано!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕРр56-9-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-2 22 Демонтаж дверных коробок Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗГМ=11,89 НР (725 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1035 руб.) СП (518 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1035 руб.)	100 коробок	0,02 2/100	53653,91	51212,25	2441,66	567,39	1073	1024	49	11	449,6	8,99	3,97	0,08
8	ТЕР07-05-007-10 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж перемычек массой до 0,3 т (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-10 448 Укладка перемычек массой до 0,3 т ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗГМ=11,89; МАТ=5,87 НР (75 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (63 руб.) СП (43 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (63 руб.)	100 шт. сборных конструк ций	0,02 2/100 <i>иент</i>	6949,4	1750,45	5198,95	1393,15	139	35	104	28	14,09	0,28	7,26	0,15
9	ТЕР07-05-030-11 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (плиты перекрытия будки и парапетные) (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 520 Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗГМ=11,89; МАТ=5,87 НР (1912 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (1607 руб.) СП (1093 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (1607 руб.)	100 шт. сборных конструк ций	0,14 (4*10)/100 <i>иент</i>	12636,55	11058,41	1578,14	422,93	1769	1548	221	59	85,8	12,01	2,21	0,31
10	ТЕР46-04-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗГМ=11,89 НР (80 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (95 руб.) СП (46 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (95 руб.)	100 м2 покрытия	0,0595 <i>иент</i>	1770,69	1593,5	177,19		105	95	10		14,38	0,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР07-05-016-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж металлических ограждений (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-016-04 472 Устройство металлических ограждений без поручней ОЗП=11,89; ЭМ=5,13; ЗПМ=11,89; МАТ=7,27 НР (11224 руб.); 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (9432 руб.) СП (6414 руб.); 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (9432 руб.)	100 м огражден ия	2,186 218,6/100	5336,41	4270,65	1065,76	43,87	11665	9336	2329	96	31,96	69,86	0,27	0,59
12	ТЕРр58-10-6 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 40 Смена Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ОЗП=11,89; ЭМ=4,83; ЗПМ=11,89; МАТ=2,32 НР (160 руб.); 71%=83%*0.85 от ФОТ (226 руб.) СП (118 руб.); 52%=65%*0.8 от ФОТ (226 руб.)	100 шт.	0,05	4531,81	4503,46	28,35		227	226	1		37,17	1,86		
13	ТЕРр56-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 21 Демонтаж дверных коробок Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89 НР (441 руб.); 70%=82%*0.85 от ФОТ (630 руб.) СП (315 руб.); 50%=62%*0.8 от ФОТ (630 руб.)	100 коробок	0,03	22864,99	20423,33	2441,66	567,39	686	613	73	17	179,3	5,38	3,97	0,12
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									222597	161156	61441	12023		1379,11		82,09
Накладные расходы									143466							
Сметная прибыль									80541							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									232215					609,59		65,7
Кровли									82887					233,7		15,14
Прочие ремонтно-строительные работы									92830					437,14		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									581					2,16		
Проемы (ремонтно-строительные)									3758					14,37		0,2
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									34333					82,15		1,05
Итого									446604					1379,11		82,09
В том числе:																
Машины и механизмы									61441							
ФОТ									173179							
Накладные расходы									143466							
Сметная прибыль									80541							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									446604					1379,11		82,09
Раздел 2. Монтаж																
14	ТЕР12-01-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (35271 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (38338 руб.) СП (16869 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (38338 руб.)	100 м2 стяжки	9,0653	10287,26	3340,02	1546,22	310,45	93257	30278	14017	2814	27,22	246,76	1,94	17,59
15	ТЕР12-01-017-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (6133 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6666 руб.) СП (2933 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6666 руб.)	100 м2 стяжки	9,0653	2450,91	613,52	98,11	23,78	22218	5562	889	216	5	45,33	0,15	1,36
16	ТЕР12-01-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (22803 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (24786 руб.) СП (10906 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (24786 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	9,065	13284,46	2340,07	569,73	34,48	120424	21213	5165	313	17,51	158,73	0,18	1,63
17	ТСЦ-101-0594 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03	т	-1,777	20599,46				-36605							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТСЦ-101-0078 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0078 804 Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 МАТ=8,58	т	-0,2266	14989,77				-3397							
19	ТСЦ-101-0856 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16	м2	-997,2	21,46				-21400							
20	ТСЦ-101-6073 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бикррозласт: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6073 1138 Бикррозласт: ТПП МАТ=1,41	м2	997,2	114,39				114070							
21	ТСЦ-113-2230 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-2230 12805 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 МАТ=8,85	л	317,28	84,78				26899							
22	ТЕР12-01-013-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (60093 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (65318 руб.) СП (28740 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (65318 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	9,065	32588,59	6151,05	955,36	105,46	295416	55759	8660	956	45,54	412,82	0,55	4,99

12-01-013-05

конн.

101-0074 ; 402-012.2  
4 ТСЦ - 101-0076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	<b>ТЕР12-01-013-04</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 57 Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=4,98 НР (46776 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (50843 руб.) СП (22371 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (50843 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	9,065	27308,96	4762,54	915,29	105,46	247556	43172	8297	956	35,26	319,63	0,55	4,99
24	<b>ТСЦ-104-0004</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) МАТ=4,97	м3	-112,04 -56,02*2	2831,16				-317203							
25	<b>ТСЦ-104-0007</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0007 9477 Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 МАТ=3,33	м3	181,3	5679,68				1029726							
26	<b>ТЕР12-01-015-03</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (9604 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10439 руб.) СП (4593 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10439 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	9,065	4599,62	974,15	228,01	24,97	41696	8831	2067	226	7,84	71,07	0,13	1,18
27	<b>ТСЦ-101-0594</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03	т	-0,4533	20599,46				-9338							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	<b>ТСЦ-101-0856</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16	м2	-997,2	21,46				-21400							
29	<b>Прайс</b>	<b>Изоспан АМ</b> (МАТ=1,06 к расх.)	м2	997,2	33,36				33267							
30	<b>ТЕР12-01-014-02</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий керамзитом (создание уклона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ=8,61 НР (82979 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (90195 руб.) СП (39686 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (90195 руб.)	1 м3 утеплите ля	198,04	2181,06	336,84	223,3	54,46	431937	66708	44222	10785	3,04	602,04	0,34	67,33
31	<b>ТЕР12-01-017-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (38527 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (41877 руб.) СП (18426 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (41877 руб.)	100 м2 стяжки	9,902	10287,26	3340,02	1546,22	310,45	101864	33073	15311	3074	27,22	269,53	1,94	19,21
32	<b>ТЕР12-01-017-02</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (33491 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (36403 руб.) СП (16017 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (36403 руб.)	100 м2 стяжки	9,902	12254,59	3067,62	490,56	118,9	121345	30376	4858	1177	25	247,55	0,75	7,43



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	<b>ТЕР06-01-015-10</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 70 Армирование подстилающих слоев и набетонок ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89; МАТ=4,49 НР (2662 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3328 руб.) СП (1464 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3328 руб.)	1 т	1,78236 990,2*1,8/1000	32085,44	1590,05	254,84	30,68	57188	2834	454	55	12,64	22,53	0,16	0,29
34	<b>ТЕР12-01-015-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (24907 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (27073 руб.) СП (11912 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (27073 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	9,902	13284,46	2340,07	569,73	34,48	131543	23171	5641	341	17,51	173,38	0,18	1,78
35	<b>ТСЦ-101-0594</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03	т	-1,941	20599,46				-39984							
36	<b>ТСЦ-101-0078</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0078 804 Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 МАТ=8,58	т	-0,2476	14989,77				-3711							
37	<b>ТСЦ-101-0856</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16	м2	-1089	21,46				-23370							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТСЦ-101-6073 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бикрозласт: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6073 1138 Бикрозласт: ТПП МАТ=1,41	м2	1089	114,39				124571							
39	ТСЦ-113-2230 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-2230 12805 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 МАТ=8,85	л	414,78	84,78				35165							
40	ТЕР12-01-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (лоджии) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (2063 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2242 руб.) СП (986 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2242 руб.)	100 м2 стяжки	0,53	10287,26	3340,02	1546,22	310,45	5452	1770	819	165	27,22	14,43	1,94	1,03
41	ТЕР12-01-017-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (359 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (390 руб.) СП (172 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (390 руб.)	100 м2 стяжки	0,53	2450,91	613,52	98,11	23,78	1299	325	52	13	5	2,65	0,15	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТЕР12-01-028-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-028-02 96 Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотен ОЗП=11,89; ЭМ=6,13; ЗПМ=11,89; МАТ=5,29 НР (7090 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7706 руб.) СП (3391 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7706 руб.)	100 м2 кровли	9,902	37554,44	670,48	98,94	5,71	371864	6639	980	57	5,33	52,78	0,03	0,3
43	ТСЦ-101-3176 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3176 1067 Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм МАТ=5,54	м2	-1139	253,12				-288304							
44	прайс-лист	ПВХ Escoplast V-RP 1,2 мм мембрана серая (Т) 2,05x25 м (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м2	1139	301,1				342953							
45	прайс-лист	Logicroof V-SR 1,5мм 2x20 м (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м2	236,19	471,67				111404							
46	ТЕР12-01-029-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-029-02 98 Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука ОЗП=11,89; ЭМ=6,15; ЗПМ=11,89; МАТ=5,24 НР (7745 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8418 руб.) СП (3704 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8418 руб.)	100 м примыка ний	3,3742	40128,59	2165,29	111,32	3,8	135402	7306	376	13	16,8	56,69	0,02	0,07
47	ТСЦ-101-3176 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3176 1067 Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм МАТ=5,54	м2	-291	253,12				-73658							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	прайс-лист	ПВХ Ecoplast V-RP 1,2 мм мембрана серая (Т) 2,05x25 м (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м2	291	301,1				87620							
49	ТСЦ-206-1341 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3x32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ206-1341 21385 Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3x32 мм МАТ=5,78	м	-354,3	43,52				-15419							
50	прайс-лист	Прижимная рейка Termoclip 282,55/3/1,18 (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м	354,3	84,6				29974							
51	прайс-лист	Техно клин кровельный (галтель из теплоизоляции) (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м	337,42	46,7				15758							
52	прайс лист	профиль ЛСТК ТПП 100/50/2 (МАТ=1,06 к расх.)	м.п	337,42	243,3				82094							
53	ТЕР12-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (742 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (807 руб.) СП (355 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (807 руб.)	1 колпак	3	2083,84	233,88	5,06		6252	702	15		1,93	5,79		
54	ТСЦ-101-0173 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0173 5747 Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм МАТ=6,7	т	-0,0003	91448,57				-27							
55	прайс лист	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	3	1374,41				4123							
56	прайс лист	Утеплитель Lamella Mat Rockwool 50мм (МАТ=1,06 к расх.)	м3	0,05	10689,84				534							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	<b>ТЕР10-01-039-05</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=6,78; ЗПМ=11,89; МАТ=7,5 НР (163 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (181 руб.) СП (78 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (181 руб.)	100 м2 проемов	0,0081 0,81/100	459957,34	17134,32	9621,97	2094,3	3726	139	78	17	142,68	1,16	10,92	0,09
58	<b>ТСЦ-203-0238</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0238 19351 Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 МАТ=7,53	м2	-0,81	4137,51				-3351							
59	<b>Прайс</b>	<b>Люк противопожарный ЛМП-01/60 900*900</b> (МАТ=1,06 к расх.)	шт.	1	8803,38				8803							
60	<b>ТЕР16-07-002-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 189 Установка воронок водосточных ОЗП=11,89; ЭМ=6,14; ЗПМ=11,89; МАТ=1,62 НР (2312 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2359 руб.) СП (1321 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2359 руб.)	1 воронка	5	1149,29	407,95	99,04	1,9	5746	2040	495	10	2,94	14,7	0,01	0,05
парапетная кладка																
61	<b>ТЕР08-02-001-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (21072 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (22658 руб.) СП (12235 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (22658 руб.)	1 м3 кладки	27,33	6495,95	637,54	286,66	76,69	177534	17424	7834	2096	5,4	147,58	0,4	10,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	<b>ТЕР15-02-036-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 406 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ОЗП=11,89; ЭМ=6,28; ЗПМ=11,89; МАТ=5,23 НР (25950 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (32437 руб.) СП (12002 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (32437 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	1,6395	45687,6	16949,79	394,45	234,23	74905	27789	647	384	129,95	213,05	1,44	2,36
парапетный узел																
63	<b>ТЕР10-01-010-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка элементов каркаса из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 30 Установка элементов каркаса из брусьев ОЗП=11,89; ЭМ=4,88; ЗПМ=11,89; МАТ=3,53 НР (3273 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3637 руб.) СП (1564 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3637 руб.)	1 м3 древесин ы в конструк ции	1,18	11630,82	2680,6	195,64		13724	3163	231		22,5	26,55		
64	<b>Прайс</b>	<b>Анкер-шпилька HST M8x115/50 Hilti</b> (МАТ=1,06 к расх.)	шт.	475	94,32				44802							
65	<b>ТСЦ-101-4128</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4128 4878 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием МАТ=3,76	м2	163,95	716,92				117539							
66	<b>ТСЦ-101-3721</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 50x4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3721 4971 Сталь полосовая: 50x4 мм, марка Ст3сп МАТ=4,92	т	0,40324	42066,25				16963							
67	<b>ТСЦ-101-4639</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8x29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4639 6054 Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8x29 мм МАТ=3,2	10 шт.	118,4	14,98				1774							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									3831220	388274	121108	23668		3104,75		142,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 14-20, 22-27, 30-32, 34-38, 40-51, 53-56, 29, 52, 57-59, 63-66, 33, 60-62))									3919739	446515	151386	29586		3570,48		178,35
Накладные расходы									434013							
Сметная прибыль									209724							
<b>Итого по разделу 2 Монтаж :</b>																
Кровли									3793558					3081,06		161,21
Теплоизоляционные работы									40664							
Деревянные конструкции									323217					31,87		0,11
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									61853					25,91		0,36
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									9809					16,91		0,06
Конструкции из кирпича и блоков									215414					169,72		13,66
Отделочные работы									117187					245,01		2,95
Строительные металлические конструкции									1774							
<b>Итого</b>									<b>4563476</b>					<b>3570,48</b>		<b>178,35</b>
В том числе:																
Материалы									3321838							
Машины и механизмы									151386							
ФОТ									476101							
Накладные расходы									434013							
Сметная прибыль									209724							
<b>Итого по разделу 2 Монтаж</b>									<b>4563476</b>					<b>3570,48</b>		<b>178,35</b>
<b>Раздел 3. Ограждение кровли</b>																
68	ТЕР12-01-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами ОЗП=11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ=11,89; МАТ=5,53 НР (2199 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2390 руб.) СП (1052 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2390 руб.)	100 м огражден ия	2,31	20279,79	839,08	401,25	55,65	46846	1938	927	129	6,67	15,41	0,29	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ТСЦ-201-0777 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0777 18305 Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=5,53	т	-0,693	63051,79				-43695							
70	прайс лист	Ограждение кровельное Elite H-680 L=3м (МАТ=1,06 к расх.)	секций	77	2586,1				199900							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									203051	1938	927	129		15,41		0,67
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 68-69))									203574	2229	1159	161		17,72		0,84
Накладные расходы									2199							
Сметная прибыль									1052							
<b>Итого по разделу 3 Ограждение кровли :</b>																
Кровли									6925					17,72		0,84
Отделочные работы									199900							
Итого									206825					17,72		0,84
В том числе:																
Материалы									200186							
Машины и механизмы									1159							
ФОТ									2390							
Накладные расходы									2199							
Сметная прибыль									1052							
<b>Итого по разделу 3 Ограждение кровли</b>									206825					17,72		0,84
<b>Раздел 4. Вентканалы</b>																
ВК1-ВК3																
71	ТЕР08-02-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (11257 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (12104 руб.) СП (6536 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (12104 руб.)	1 м3 кладки	14,6	6495,95	637,54	286,66	76,69	94841	9308	4185	1120	5,4	78,84	0,4	5,84



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	ТЕР08-02-007-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 60 Армирование кладки стен и других конструкций ОЗП=11,89; ЭМ=6,79; ЗПМ=11,89; МАТ=6,37 НР (1419 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1526 руб.) СП (824 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1526 руб.)	1 т металлических изделий	0,1833 3,76*48,75/1000	59667,93	7191,07	321,4	44,11	10937	1318	59	8	63,73	11,68	0,23	0,04
73	ТЕР07-01-044-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка арматурных стыковых накладок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-044-01 306 Установка арматурных стыковых накладок ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (19626 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ (19824 руб.) СП (11498 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (19824 руб.)	1 т стальных элементов	0,69904 0,61293+0,08611	67363,18	24659,86	3298,75		47090	17238	2306		170	118,84		
74	ТЕР12-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (4702 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5111 руб.) СП (2249 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5111 руб.)	1 колпак	19	2083,84	233,88	5,06		39593	4444	96		1,93	36,67		
75	ТСЦ-101-0173 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0173 5747 Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм МАТ=6,7	т	-0,0019	91448,57				-174							
76	ТСЦ-101-1875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	т	-0,722	48285,9				-34862							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	<b>ТСЦ-101-5060</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5060 4807 Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм МАТ=4,62	м2	164,6	431,46				71018							
78	<b>ТСЦ-101-3721</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3721 4971 Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп МАТ=4,92	т	0,12426	42066,25				5227							
79	<b>ТСЦ-101-4672</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4672 4955 Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп МАТ=4,92	т	0,16004	35023,17				5605							
80	<b>ТЕР13-03-002-06</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 80 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 ОЗП=11,89; ЭМ=5,77; ЗПМ=11,89; МАТ=5,4 НР (1556 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2255 руб.) СП (1082 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2255 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,2183	3566,8	1606,1	127,29	2,85	4345	1957	155	3	10,62	12,94	0,02	0,02
81	<b>ТЕР13-03-004-26</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 НР (957 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1387 руб.) СП (666 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1387 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,2183	4564,06	987,35	83,37	2,85	5560	1203	102	3	7,66	9,33	0,02	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	ТСЦ-101-4860 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Заклепка BWM SNA 5*12K,алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4860 5871 Заклепка BWM SNA 5*12K,алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет МАТ=10,16	шт.	436	15,64				6775							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									255955	35468	6903	1134		268,3		5,92
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогом (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 71-79, 82, 80-81))									263002	40789	8629	1418		308,55		7,4
Накладные расходы									39517							
Сметная прибыль									22855							
Итого по разделу 4 Вентканалы :																
Конструкции из кирпича и блоков									128469					104,1		7,35
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									81377					136,67		
Кровли									100824					42,17		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									14704					25,61		0,05
Итого									325374					308,55		7,4
В том числе:																
Материалы									213584							
Машины и механизмы									8629							
ФОТ									42207							
Накладные расходы									39517							
Сметная прибыль									22855							
Итого по разделу 4 Вентканалы									325374					308,55		7,4
Раздел 5. Будки выхода на крышу 2 шт.																
83	ТЕР08-03-004-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка стен из газобетонных блоков на клею без облицовки толщиной 500 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-03-004-03 194 Кладка стен из газобетонных блоков на клею без облицовки толщиной 500 мм при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=5,96; ЗПМ=11,89; МАТ=5,12 НР (1572 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1690 руб.) СП (913 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1690 руб.)	1 м3 кладки	2,6 1,3*2	4561,57	548,49	86,6	15,34	11860	1426	225	40	4,47	11,62	0,08	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	ТЕР15-01-063-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 281 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя ОЗП=11,89; ЭМ=6,03; ЗПМ=11,89; МАТ=3,27 НР (1811 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2264 руб.) СП (838 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2264 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,127 0,0635*2	124932,37	15443,33	1361,47	55,65	15866	1961	175	7	118,4	15,04	0,29	0,04
85	ТЕР10-01-034-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-01 105 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=5,2; ЗПМ=11,89; МАТ=1,62 НР (134 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (149 руб.) СП (64 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (149 руб.)	100 м2 проемов	0,006 0,003*2	331041,38	21215,8	2644,82	290	1986	127	16	2	170,75	1,02	1,76	0,01
86	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (70 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (76 руб.) СП (33 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (76 руб.)	100 м2 покрытия	0,0048 0,6*0,4*2/100	52364,37	13660,66	178,53	38,4	251	66	1		112,75	0,54	0,2	
87	ТЕР09-04-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 212 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ОЗП=11,89; ЭМ=5,09; ЗПМ=11,89; МАТ=4,99 НР (386 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (560 руб.) СП (325 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (560 руб.)	1 м2 проема	1,44 0,72*2	604,38	338,15	114,63		870	487	165		2,4	3,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
88	<b>ТСЦ-203-0232</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0232 19315 Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 МАТ=5,07	м2	1,44 0,72*2	3485,57				5019							
89	<b>ТЕРр53-25-1</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-25-1 113 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ОЗП=11,89; ЭМ=5,63; ЗПМ=11,89; МАТ=7,15 НР (903 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (1237 руб.) СП (693 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (1237 руб.)	1 т металло конструк ций перемыч ек	0,05264 (14,88+11,44)*2/1000	100438,03	20354,25	431,71	67,18	5287	1071	23	4	165,88	8,73	0,47	0,02
90	<b>ТСЦ-402-0013</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0013 30458 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 МАТ=5,46	м3	-0,0284	3172,15				-90							
91	<b>ТСЦ-404-0005</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ404-0005 36367 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 МАТ=6,17	1000 шт.	-0,03	12278,86				-368							
крыша																
92	<b>ТЕР10-01-002-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 11 Установка стропил ОЗП=11,89; ЭМ=5,86; ЗПМ=11,89; МАТ=4,06 НР (507 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (563 руб.) СП (242 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (563 руб.)	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,17	12610,14	2844,21	259,6	28,77	2144	484	44	5	24,09	4,1	0,15	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
93	ТЕРр58-12-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 44 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ОЗП=11,89; ЭМ=5,43; ЗПМ=11,89; МАТ=4,91 НР (229 руб.): 71%=83%*(0.85 от ФОТ (323 руб.) СП (168 руб.): 52%=65%*(0.8 от ФОТ (323 руб.)	100 м2	0,1138	11314,31	2409,03	171,86	52,79	1288	274	20	6	21,35	2,43	0,32	0,04
94	ТЕР26-02-018-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 179 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом 'Пирилакс' любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ОЗП=11,89; ЭМ=5,64; ЗПМ=11,89; МАТ=10,34 НР (481 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (625 руб.) СП (300 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (625 руб.)	100 м2 обработываемой поверхности	0,3073	2523,01	1743,79	758,75	23,07	775	536	233	7	12,91	3,97	0,14	0,04
95	ТСЦ-113-8072 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-8072 12255 Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины МАТ=15,29	кг	9,895	322,47				3191							
96	ТЕР12-01-023-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 84 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ОЗП=11,89; ЭМ=6,38; ЗПМ=11,89; МАТ=3,82 НР (527 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (573 руб.) СП (252 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (573 руб.)	100 м2 кровли	0,102 0,051*2	46070,78	4727,82	852,37	151,48	4699	482	87	15	38,53	3,93	0,79	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
97	<b>ТСЦ-101-4136</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4136 4875 Металлочерепица «Монтеррей» МАТ=3,53	м2	-12,44	288,82				-3593							
98	<b>ТСЦ-101-3842</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3842 4470 Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 МАТ=3,82	т	0,077402 6,222*12,44/1000	50122,33				3880							
99	<b>ТЕР10-01-008-05</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 24 Устройство карнизов ОЗП=11,89; ЭМ=4,84; ЗПМ=11,89; МАТ=4,37 НР (2116 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2351 руб.) СП (1011 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2351 руб.)	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,118 0,059*2	37699,44	17325,75	464,06		4449	2044	55		143	16,87		
100	<b>ТЕР26-01-055-02</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 97 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,23 НР (155 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (201 руб.) СП (96 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (201 руб.)	100 м2 поверхно сти покрытия изоляци и	0,098 0,049*2	7319,4	1784,21	126,43		717	175	12		14,36	1,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101	<b>ТЕР15-02-036-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 406 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ОЗП=11,89; ЭМ=6,28; ЗПМ=11,89; МАТ=5,23 НР (776 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (970 руб.) СП (359 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (970 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,049 0,0245*2	45687,6	16949,79	394,45	234,23	2239	831	19	11	129,95	6,37	1,44	0,07
102	<b>ТЕР15-01-047-16</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство потолков реечных алюминиевых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-16 247 Устройство потолков реечных алюминиевых ОЗП=11,89; ЭМ=4,49; ЗПМ=11,89; МАТ=6,77 НР (3058 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3822 руб.) СП (1414 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3822 руб.)	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,2286 0,1143*2	232322,81	14481,66	820,68	47,92	53109	3311	188	11	108,36	24,77	0,25	0,06
103	<b>ТСЦ-206-1336</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ206-1336 21384 Рейка алюминиевая потолочная 100 мм МАТ=6,77	м	-240	169,83				-45559							
104	<b>ТСЦ-101-3146</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Реечный софит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3146 1798 Сайдинг из оцинкованной стали типа 'Корабельная доска', (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер МАТ=3,86	м2	22,86 11,43*2	271,51				6207							
105	<b>ТЕР10-01-039-05</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=6,78; ЗПМ=11,89; МАТ=7,5 НР (327 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (363 руб.) СП (156 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (363 руб.)	100 м2 проемов	0,0162 0,81*2/100	459957,34	17134,32	9621,97	2094,3	7451	278	156	34	142,68	2,31	10,92	0,18



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
106	ТСЦ-203-0238 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0238 19351 Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 МАТ=7,53	м2	-1,62 -0,81*2	4137,51				-6703							
107	Прайс	Люк противопожарный ЛМП-01/60 900*900 (МАТ=1,06 к расх.)	шт.	2	8803,38				17607							
пол																
108	ТЕР11-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 35 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ОЗП=11,89; ЭМ=6,42; ЗПМ=11,89; МАТ=5,88 НР (166 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (177 руб.) СП (90 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (177 руб.)	100 м2 стяжки	0,0328 0,0164*2	12205,58	4458,16	329,92	209,26	400	146	11	7	39,51	1,3	1,27	0,04
109	ТЕР11-01-011-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (20+40 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 36 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,4; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (26 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (28 руб.) СП (14 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (28 руб.)	100 м2 стяжки	0,0328 0,0164*2	15586,43	451,82	457,73	276,8	511	15	15	9	4	0,13	1,68	0,06
110	ТЕР06-01-015-10 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 70 Армирование подстилающих слоев и набетонок ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89; МАТ=4,49 НР (8 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (10 руб.) СП (4 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10 руб.)	1 т	0,005904 3,28*1,8/1000	32085,44	1590,05	254,84	30,68	189	9	2		12,64	0,07	0,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
111	<b>ТЕР12-01-015-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (83 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (90 руб.) СП (40 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (90 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,0328 0,0164*2	13284,46	2340,07	569,73	34,48	436	77	19	1	17,51	0,57	0,18	0,01
112	<b>ТСЦ-101-0594</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03	т	-0,0064	20599,46				-132							
113	<b>ТСЦ-101-0078</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0078 804 Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 МАТ=8,58	т	-0,0008	14989,77				-12							
114	<b>ТСЦ-101-0856</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б МАТ=3,16	м2	-3,608	21,46				-77							
115	<b>ТСЦ-101-6073</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бикрoэласт: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6073 1138 Бикрoэласт: ТПП МАТ=1,41	м2	3,608	114,39				413							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									4607375	600636	191845	37113		4876,21		232,26
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 14-20, 22-27, 30-32, 34-38, 40-51, 53-56, 68-69, 74-79, 82, 86, 96-98, 111-115, 93, 21, 28, 39, 94-95, 100, 116-117, 29, 52, 57-59, 63-66, 85, 92, 99, 105-107, 33, 110, 60-61, 71-72, 83, 62, 70, 84, 101-104, 67, 87-88, 73, 80-81, 89-91, 108-109))									4705899	666558	224447	43388		5400,78		269,81
<i>Итого</i>																
Накладные расходы									632528							
Сметная прибыль									321185							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									232215					609,59		65,7
Кровли									3991183					3380,45		177,3
Прочие ремонтно-строительные работы									92830					437,14		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									2312					4,95		0,05
Проемы (ремонтно-строительные)									3758					14,37		0,2
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									34333					82,15		1,05
Теплоизоляционные работы									46791					6,19		0,05
Деревянные конструкции									355214					59,81		0,39
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									62056					25,99		0,36
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									9809					16,91		0,06
Конструкции из кирпича и блоков									358496					287,18		21,28
Отделочные работы									358214					298,11		3,16
Строительные металлические конструкции									8488					3,98		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									81377					136,67		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									14704					25,61		0,05
Стены (ремонтно-строительные)									6592					10,04		0,03
Полы									1240					1,64		0,13
<b>Итого</b>									5659612					5400,78		269,81
В том числе:																
Материалы									3814894							
Машины и механизмы									224447							
ФОТ									709946							
Накладные расходы									632528							
Сметная прибыль									321185							
Временные 0,4% <i>Итого</i>									22638							
<b>Итого</b>									5882250							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Непредвиденные затраты 2%								113645							
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>5795895</b>							
	НДС 18%								1043261							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>6839156</b>					<b>5400,78</b>		<b>269,81</b>

Составил: Семенов А.В.  
(должность, подпись, расшифровка)